

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI W 2011 ROKU

Uchwalony 20 grudnia 2010r. budżet Gminy Ornontowice na rok 2011 zakładał realizację inwestycji o charakterze budowlanym oraz projektowym. Realizacja zadań następuje w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy na bieżąco aktualizowany w oparciu o dokonywane zmiany w budżecie. Każdorazowe przystąpienie do realizacji zadania, zarówno projektowego, jak i wykonawczego poprzedzone jest wypełnieniem procedury zamówień publicznych - w trybie przewidzianym ustawą w zależności od wartości zadania. W trakcie 2011 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

LP.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia
I. INWESTYCJE				
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul.Dworcowej i Marzankowice w Ornontowicach	Wyk. kan. deszcz. PVC 400- 447,0 m; PVC 300 - 60m i 11stud. D=1200 mm, D=1000mm - 3szt., kan. sanit.PVC 200mm- 2310,5 m, 48 przył. PVC160 dł.228,0m 78 studz. Ø425 mm, Ø1000 -78 szt. Przepomp. ścieków-1	01.07.2010	08.08.2011
2.	Budowa wodociągu przy ul.Dworcowej i Marzankowice	Wykonanie rur. PE110 – 2 003m, przyłączy PE40 dł. 805,0 m – 45 kpl	01.07.2010	11.05.2011
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej	Wykonanie kanalizacji sanitarnej PVC - 1406,0mb; PVC 160 - 509,0mb; rurociąg PE 75 -695,0mb; Przepompownia ścieków fi 1500/4000; przyłącza - 29 szt., długość przyłączy - 184,0mb	03.02.2011	08.08.2011
4.	Remont ciągu drogi powiatowej ul.Dworcowej w Ornontowicach i Mikołowie wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego	Wykonanie nowej nawierzchni ul. Dworcowej wraz z budową chodnika, zatok autobusowych oraz oświetlenia ulicznego. Długość drogi 800m; 14 słupów oświetleniowych wraz z 28 oprawami świetlnymi (SGS 70 i 150W)	21.03.2011	30.09.2011
5.	Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki	Wykonanie oznakowania tras rowerowych, montaż 5 wiat postojowych oraz punktów przystankowych wraz z mapami oraz elementami małej architektury	21.02.2011	30.09.2011
6.	Wykonanie częściowej modernizacji i rozbudowy oświetlenia w Ornontowicach	Wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Dworcowej (SGS 150W). Montaż słupa oświetleniowego przy ul. Marzankowice (SGS 150W). Przedłużenie sieci oświetleniowej przy ul. Polnej – Dworcowej. Budowa oświetlenia zewnętrznego obok boiska sportowego Orlik przy ul. Okrężnej	02.12.2011	23.12.2011

7.	Budowa oświetlenia ul. Grabowej	Budowa 4 słupów oświetleniowych SAL-4,5 OW S – lampa SON-T 70W	02.12.2011	23.12.2011
8.	Wykonanie barierek na pomoście - Rewitalizacja Parku Gminnego	Wykonanie ok. 37mb barierek na pomoście	26.05.2011	29.07.2011
9.	Wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej oraz chodnika w rejonie zjazdu w kierunku ul. Grabowej	Budowa wjazdów do posesji o powierzchni 78,5m ² , ułożenie chodnika o powierzchni 75,64m ² , budowa studni Ø1000mm, ułożenie rury Ø160mm = 62mb, kanału oraz studni Ø315mm = 11mb.	24.11.2011	16.12.2011
10.	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Polnej	Budowa odcinka kan. deszczowej Ø160mm = 46mb, zabudowa studzienki Ø315mm	24.11.2011	09.12.2011
11.	Wykonanie studni kanalizacyjnej deszczowej oraz zabudowy znaków wzbudzanych na azyłach w rejonie ul. Kolejowej	Budowa studni 1000mm, zabudowa 2 znaków – strzałek wraz z oświetleniem	24.11.2011	14.12.2011
II. ZADANIA PROJEKTOWE				
1.	PB-W sieci wodociągowej przy ul.Chudowskiej	Projektowany wodociąg PE110 - 63mm, ok. 600mb	01.03.2011	28.02.2012
2.	PB-W kanalizacji deszczowej przy ul.Granicznej (z pozwoleniem na budowę wraz z odtworzeniem nawierzchni po istniejącym śladzie (remont))	Dokumentacja odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Kan. deszczowa fi 315mm = 253,3m; fi 400mm = 282,5m; fi 500 = 24,0m. Wymiana nawierzchni drogi 1715m ²	01.03.2011	31.08.2011
3.	PB-W oczyszczalni Ornontowice Północ	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m ³ /d	12.03.2009	30.09.2012
4.	PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej	18.06.2009	31.10.2012
5.	Budowa drogi lokalnej do Kolonii Solarnia - etap III	Dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o dł. 526m i szer. 5m	08.04.2010	31.05.2011
6.	Budowa łącznika Orzeska - Zamkowa wraz z 2 rondami (Opracowanie wniosku na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej)	Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania w ramach tzw. specustawy. Budowa łącznika drogowego o dł. 402mb i szer. jezdni 2x3,5m, chodnika o szer. 2m oraz oświetlenia ulicznego	31.05.2010	16.12.2012
7.	Budowa sięgacza ul.Zwycięstwa w rejonie nasypu kolejowego	Dokumentacja sięgacza ul. Zwycięstwa z betonowej kostki brukowej dł. 120 m i szer. 4,5m	12.10.2009	31.08.2011
8.	PB-W ulica Okrężna	Dokumentacja przebudowy ul. Okrężnej z podziałem na II etapy. Etap I droga od dł. 272m wraz z miejscami parkingowymi. Etap II droga od dł. 344m. Kan. deszcz. Fi 315mm = 512,84m. Słupy oświetleniowe z oprawami świetlnymi 70W - 28szt.	28.10.2010	30.10.2011
9.	Budowa budynku ZGKiW	Dokumentacja budowy siedziby ZGKiW przy ul. Słonecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Pow. zabudowy 597,86m ² ; lubatura 3267,86m ³ ; pow. użytkowa 938,04m ²	02.02.2010	30.06.2011

10.	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym.	Dokumentacja termomodernizacji obiektu na boisku sportowym (stolarka okienna, instalacja wod-kan i CO łącznie z kotłownią gazową, ocieplenie ścian i dachu). Pow. zabudowy 256,93m ² ; kubatura 1775,49m ³ ; pow. użytkowa 404,47m ²	-	-
11.	"Świątynia Dumania" - Park Archanioła w Ornontowicach	Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego	27.10.2011	04.11.2011
12.	Wykonanie projektu przełożenia sieci telekomunikacyjnej przy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 4	Dokumentacja przebudowy sieci telekomunikacyjnej	25.03.2010	31.08.2011